
PRZEDMIAR ROBÓT
DOCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO W HAJNÓWCE przy ul. 11 Listopa-
da 26

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO W HAJNÓWCE przy ul. 11 Listopada 26
ADRES INWESTYCJI : Hajnówka, ul. 11 Listopada 26, działka nr ewid. 1014/8
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa przy 11 Listopada 26 w Hajnówce
ADRES INWESTORA : 17-200 Hajnówka, ul. 11 Listopada 26
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 2019-07-08

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2019-07-08

Data zatwierdzenia

DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
DOCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO W HAJNÓWCE przy ul. 11 Listopada 26				
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe	1	2
2	45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych	3	34
2.1	45421100-5	Instalowanie drzwi wejściowych	3	6
2.2	45443000-4	Roboty elewacyjne - cokół	7	13
2.3	45443000-4	Roboty elewacyjne - ściany nadziemna	14	27
2.4		Opaska przy budynku	28	31
2.5	45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu	32	34

KSIĄŻKA PRZEDMIARU

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
DOCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO W HAJNÓWCE przy ul. 11 Listopada 26						
1		45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1	451-1	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku - do ponownego montażu po wykonaniu elewacji 3,3*28	m m	92,400	
					RAZEM	92,400
2	451-1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 5,24*2*0,71*8	m ² m ²	59,526	
					RAZEM	59,526
2		45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych			
2.1		45421100-5	Instalowanie drzwi wejściowych			
3	454-2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1,72*2,5*6	m ² m ²	25,800	
					RAZEM	25,800
4	454-2	KNR 2-02 0121-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm 0,15*2,5*6	m ² m ²	2,250	
					RAZEM	2,250
5	454-2	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane zewnętrzne z zaświeczeniem szklanym dwukrotnie malowane i szklone na budowie (0,8+2,5*2)*12	m m	69,600	
					RAZEM	69,600
6	454-2	KNR 2-02 1015-08	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne ze światlikiem dwukrotnie malowane i szklone na budowie o powierzchni ponad 1.0 m ² 0,9*2,5*12	m ² m ²	27,000	
					RAZEM	27,000
2.2		45443000-4	Roboty elewacyjne - cokół			
7	454-1	KNR AT-31 0703-01	Montaż listwy początkowej 10,26*2+81,16+0,3*14-2,3*6+81,16+0,3*14-1,5	m m	175,940	
					RAZEM	175,940
8	454-1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian (10,26*2+81,16+0,3*14-2,3*6+81,16+0,3*14-1,5)*0,4	m ² m ²	70,376	
					RAZEM	70,376
9	454-1	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - w miejscu styku z ziemią poz.8	m ² m ²	70,376	
					RAZEM	70,376
10	454-1	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa poz.9	m ² m ²	70,376	
					RAZEM	70,376
11	454-1	KNR AT-31 0205-04	Docieplenie ścian cokołu z cegły płytami styropianu gr. 15 cm lambda 0.36 - przy użyciu got. zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy z tynków mozaikowych poz.8	m ² m ²	70,376	
					RAZEM	70,376
12	454-1	KNR 0-23 2612-06	Dodatkowa warstwa siatki na ścianach cokołu poz.11	m ² m ²	70,376	
					RAZEM	70,376
13	454-1	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 0,4*16*2	m m	12,800	
					RAZEM	12,800
2.3		45443000-4	Roboty elewacyjne - ściany nadziemna			
14	451-1	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe 10,26*5,1*2<ściany szczytowe>	m ² m ²	104,652	
					RAZEM	104,652
15	451-1	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych poz.14	m ² m ²	104,652	
					RAZEM	104,652
16	451-1	KNR-W 2-02 0923-01	Osłony okien i drzwi folią polietylenową 1,14*1,6*56+0,9*1,44+1,08*0,75*6+0,9*2,5*12+0,9*2,0	m ² m ²	137,100	
					RAZEM	137,100

KSIĄŻKA PRZEDMIARU

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.2.3	451-1	kalk. własna	Demontaż różnych elementów ze ścian (numery, oświetlenia, anteny itp.) 1	kpl kpl	 1,000	
					RAZEM	1,000
18 d.2.3	451-1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników stalowych i obróki cokolowej 1,14*56+0,9+1,08*6	m m	 71,220	
					RAZEM	71,220
19 d.2.3	454-1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie płynem gruntującym poz.20	m ² m ²	 580,783	
					RAZEM	580,783
20 d.2.3	454-1	KNR AT-31 0203-05 analogia	Docieplenie ścian od poziomu parteru styropianem fasadowym gr. 15 cm z lambda 0.036 w systemie BSO wg kolorystyki podanej na rysunkach z wykończeniem tynkiem silikatowo - silikonowym w uziarnieniu "baranek" 1,5 mm w kolorze zgodnym z rysunkami elewacji. 10,26*(3,63+4,72)/2*2 ((81,16-0,4*8)*3,25+(0,3*2+0,4)*3,65*8)*2 5,24*2*0,4*2*8 -(1,14*1,6*56+0,9*1,44+1,08*0,75*6+0,9*2,5*12+0,9*2,0)	m ² m ² m ² m ²	 85,671 565,140 67,072 -137,100	
					RAZEM	580,783
21 d.2.3	454-1	KNR AT-31 0203-07	Docieplenie ścian od poziomu parteru styropianem fasadowym gr. 3 cm w gładkach z lambda 0.038 w systemie BSO wg kolorystyki podanej na rysunkach z wykończeniem tynkiem silikatowo - silikonowym w uziarnieniu "baranek" 1,5 mm w kolorze zgodnym z rysunkami elewacji. ((1,14+1,6*2)*56+0,9+1,44*2+(1,08+0,75*2)*6+(0,9+2,5*2)*12+0,9+2,0*2)*0,27	m ² m ²	 91,260	
					RAZEM	91,260
22 d.2.3	454-1	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (1,14+1,6*2)*56+0,9+1,44*2+(1,08+0,75*2)*6+(0,9+2,5*2)*12+0,9+2,0*2 3,63*2*8*2	m m m	 338,000 116,160	
					RAZEM	454,160
23 d.2.3	452-1	NNRNKB 202 0541- 02	Parapety z blachy powlekanej po uprzednim uszczelnieniu pianką poliuretanową. Boki parapetów zabezpieczyć nakładkami PCV (1,2*56+0,96+1,14*6)*0,36	m ² m ²	 27,000	
					RAZEM	27,000
24 d.2.3	452-1	NNRNKB 202 0541- 02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 5,24*2*8*1,02	m ² m ²	 85,517	
					RAZEM	85,517
25 d.2.3	454-1	kalk. własna	Oznaczenie budynku - napis i numer 1	kpl kpl	 1,000	
					RAZEM	1,000
26 d.2.3	454-1	kalk. własna	Ponowny montaż różnych elementów zdemontowanych ze ścian (reklamy, oświetlenia itp.) po wykonaniu elewacji 1	kpl kpl	 1,000	
					RAZEM	1,000
27 d.2.3	452-1	NNRNKB 202 0519- 03 analogia	Montaż zdemontowanych rur spustowych (bez kosztów rur, zmianie podlega element mocujący) 3,3*28	m m	 92,400	
					RAZEM	92,400
2.4			Opaska przy budynku			
28 d.2.4	451-1	KNR 2-31 0101-05	Ręczne wykonanie koryta pod opaskę w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm (10,26*2+81,16+0,3*14-2,3*6+81,16+0,3*14-1,5)*0,5	m ² m ²	 87,970	
					RAZEM	87,970
29 d.2.4	451-1	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm poz.30	m ² m ²	 87,970	
					RAZEM	87,970
30 d.2.4	451-1	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu (10,26*2+81,16+0,3*14-2,3*6+81,16+0,3*14-1,5)*0,5	m ² m ²	 87,970	
					RAZEM	87,970
31 d.2.4	451-1	KNR 2-31 0502-06	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.30	m ² m ²	 87,970	

KSIĄŻKA PRZEDMIARU

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	87,970
2.5		45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu			
32 d.2.5	451-1	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 3 km poz.2*4,5/1000	t t	 0,268	
					RAZEM	0,268
33 d.2.5	451-1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km poz.3*0,04	m ³ m ³	 1,032	
					RAZEM	1,032
34 d.2.5	451-1	AW	Koszt utylizacji gruzu poz.33	m ³ m ³	 1,032	
					RAZEM	1,032