

.....
(pieczęć oferenta)

Załącznik do oferty Nr.7
BI.271.4.2013

Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Werpachowskiego.

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nazwa materiału	Jedn. miary	Ilość	Cena [zł]	Wartość [zł] (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
I. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE - KANAŁ DESZCZOWY					
1	Obsługa geodezyjna - wytyczenie + inwentaryzacja	m	161.39+34.21 = 195.60		
2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	119.75		
3	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 wgr.kat. I-II	m3	354.44		
4	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV	m ³	52.69		
5	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - na następne 4 km, Krotność = 4	m ³	133,06		
6	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV	m ²	((526.88)/1.2)*2 = 878.13		
7	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku sam. samowylad. - dowiezienie gruntu	m ³	133,06		
8	Zasypanie wykopów fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II - grunt dowieziony	m ³	86,11		
9	Zasypanie wykopów .fund. Podłużnych, punktowych, rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II - grunt z hałd	m ³	(zasypka) 393,82		
II. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KŁADZENIA RUROCIĄGÓW - KANAŁ DESZCZOWY					
10	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm	m ³	(podsypka) 46,95		
11	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm	m	34,21		
12	Kanały z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m	161,39		
13	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	Stud.	5		
14	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.	[0,5m] stud.	-3-3-1-1 = -8.00		
15	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315- 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	sztuk	2		
16	Inspekcja telewizyjna kanałów	m	poz.11+poz.12 =195.60		

III. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE -PRZYKANALIKI					
17	Obsługa geodezyjna - wytyczenie + inwentaryzacja	m	13,03		
18	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 wgr.kat. I-II	m ³	10,23		
19	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam. samowylad.	m ³	6,00		
20	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III- IV	m ³	1.14+0.67 = 1.81		
21	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - na następne 4 km, Krotność = 4	m ³	6,67		
22	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wyraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat.I-IV	m ²	((18.04)/0.9) *2 = 40.09		
23	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku sam.samowylad. - dowiezienie gruntu	m ³	6,67		
24	Zasypanie wykopów fund.podłużnych,punktowych, rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II - grunt dowieziony	m ³	(obsypka) 4,29		
25	Zasypanie wykopów fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II - grunt z hałd	m ³	(zasypka) 11,37		
IV. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KŁADZENIA RUROCIĄGÓW - PRZYKANALIKI					
26	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm	m ³	2,38		
27	Kanały z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	13,03		
28	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu - krewężnikowo- jezdniowe	sztuk	4		
V. ROBOTY MONTAŻOWE - PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ					
29	Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokie-lichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 110 mm - KOLANA	sztuk	4		
30	Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokie-lichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 110 mm - ZŁĄCZKA	sztuk	1		
21	Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokie-lichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 90 mm - KOLANA	sztuk	4		
32	Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokie-lichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 90 mm - ZŁĄCZA	sztuk	1		
VI. ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIÓRKI NAWIERZCHNI ULICY KOŁODZIEJA					
33	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m ²	20,00		
34	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m ²	20,00		
35	Wywiezienie gruzu samochodami na odległość do 1 km	m ³	3,80		
36	Wywiezienie gruzu samochodami - za każdy następny 1 km, Krotność = 4	m ³	3,80		
VII. ROBOTY W ZAKRESIE ODTWORZENIA NAWIERZCHNI ULICY KOŁODZIEJA					

37	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m ² , warstwa gr. 15 cm	m ²	20,00		
38	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 0/31,5 cm	m ²	20,00		
				Razem:	

Wartość ogółem :

a. cena netto zł

b. podatek VAT zł

c. cena brutto zł

Słownie :

.....

.....
(miejscowość, data)

.....
(data i podpis)