

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty remontowe wiatrołapów klatek schodowych budynku przy ul. Batorego 33					
1.1 Klatka nr I.					
1	KNR-W 4-01	Zerwanie cokołka cementowego	m		
d.1.	0804-08				
1		2.83	m	2.83	
				RAZEM	2.83
2	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach	m ²		
d.1.	0713-02				
1		2.47*0.92	m ²	2.27	
				RAZEM	2.27
3	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.	2011-04				
1		2.47*0.92	m ²	2.27	
				RAZEM	2.27
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
1		(2.83+1.18+0.36)*2.2+1.5*0.35	m ²	10.14	
				RAZEM	10.14
5	NNRNKB	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm	m ²		
d.1.	202 2802-03				
1		(2.83+1.18+0.36)*2.2+1.5*0.35	m ²	10.14	
				RAZEM	10.14
6	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
d.1.	0811-07				
1		2.47*0.92	m ²	2.27	
				RAZEM	2.27
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
1		2.27	m ²	2.27	
				RAZEM	2.27
8	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
d.1.	202 2805-04				
1		2.27	m ²	2.27	
				RAZEM	2.27
9	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.	1510-03				
1		2.47*0.92	m ²	2.27	
				RAZEM	2.27
1.2 Klatka nr II.					
10	KNR-W 4-01	Zerwanie cokołka cementowego	m		
d.1.	0804-08				
2		2.5	m	2.50	
				RAZEM	2.50
11	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach	m ²		
d.1.	0713-02				
2		2.21*0.88	m ²	1.94	
				RAZEM	1.94
12	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.	2011-04				
2		1.94	m ²	1.94	
				RAZEM	1.94
13	KNR-W 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych gr.12,5mm pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m ²		
d.1.	2008-01				
2		1.81*0.96	m ²	1.74	
				RAZEM	1.74
14	KNR-W 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych gr. 12,5mm. - dodatek za drugą warstwę na zaprawie na ścianach	m ²		
d.1.	2008-06				
2		1.81*0.96	m ²	1.74	
				RAZEM	1.74

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (2.5+1.5)*2.25+1.5*0.11	m ² m ²	 9.17	
				RAZEM	9.17
16 d.1. 2	NNRNKB 202 2802-03	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm 9.17	m ² m ²	 9.17	
				RAZEM	9.17
17 d.1. 2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 2.21*0.88	m ² m ²	 1.94	
				RAZEM	1.94
18 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 1.94	m ² m ²	 1.94	
				RAZEM	1.94
19 d.1. 2	NNRNKB 202 2805-04	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 2.21*0.88	m ² m ²	 1.94	
				RAZEM	1.94
20 d.1. 2	KNR 4-01 0303-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 1.81*0.96	m ² m ²	 1.74	
				RAZEM	1.74
21 d.1. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 2.24*0.86	m ² m ²	 1.93	
				RAZEM	1.93
22 d.1. 2	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.) 2.24*0.86+1.81*0.96	m ² m ²	 3.66	
				RAZEM	3.66
23 d.1. 2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoża gipsowych z gruntowaniem 2.21*0.88	m ² m ²	 1.94	
				RAZEM	1.94