

Data opracowania: 2019-05-25

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Remont klatki schodowej i schodów wejściowych.ul. 3 Maja 43

Adres obiektu budowlanego: ul.3 Maja 43

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1	KNR 4-01 1202-0900		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi pow. 5 m2	m2	533,1300
2	KNR 2-02 0815-0600		Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	154,0700
3	KNR 2-02 0815-0400		Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	203,0000
4	KNR 4-01 1204-0100		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	154,0700
5	KNR 4-01 1204-0200		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	203,0000
6	KNR 4-01 1206-0200		Malowanie dwukrotne farbami olejnymi , bez szpachlowania, starych tynków wewnętrznych ścian	m2	176,0600
7	KNR 4-01 1207-0200		Malowanie dwukrotne farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys. do 20cm	m	126,9700
8	KNR 4-01 1209-1000		Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2	m2	10,0000
9	KNR 4-01 1212-0200		Malowanie dwukrotne farbą olejną, jednokrotnie szpachlowanych, powierzchni pełnych elementów metalowych, bez miniowania	m2	6,2300
10	KNR 4-01 1212-0400		Malowanie jednokrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych metalowych, bez miniowania	m2	54,2200
11	KNR 4-01 1212-2800		Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania	m	83,8000
12	KNR 4-04 0504-0300		Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	4,4700
13	KNR 4-01 0211-0300		Skucie nierówności betonu na ścianach lub podłogach głębokości do 5cm	m2	3,8400
14	KNR 0-12 1121-0100		Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej. Przygotowanie podłoża	m2	6,2500
15	KNR 0-12 1121-0600		Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej. Okładzina z płytek o wymiarach 40x40cm, układanych metodą zwykłą / schody zewnętrzne - wejście do budynku, płytka tarasowa betonowa o nawierzchni płukanej o wymiarze 40 x 40 i grubości od 3 cm do 4 cm./	m2	6,2500